

## PRZEDMIAR ROBÓT – MODERNIZACJA/REMONT NABRZEŻA ORAZ USUWANIE NAMUŁÓW Z TERENU PRYZYSTANI CAMP-PISZ

Przedmiotem zamówienia jest remont/modernizacja istniejącego nabrzeża oraz usuwanie namułów z części jeziornej przystani jachtowej.

Remont polegał będzie na całkowitej wymianie legarów, deskowania, oraz częściowej (30 %) wymianie bloczków betonowych wspierających legary.

Dodatkowo w ramach zamówienia istniejąca przystań zostanie wyposażona w wiatę, dwie ławeczki, huśtawkę.

Na umocnionym nabrzeżu zostaną wymienione na nowe lampy oświetleniowe, polery i pachołki cumownicze.

Lp.	Zakres prac	Jednostka miary	Ilość
<b>Roboty budowlane</b>			
1.	Demontaż deskowania – poszycie pokładu pomostu	M2	164,28
2.	Demontaż legarów – legary podłużne i poprzeczne	mb	425,31
3.	Wywiezienie zdemontowanego materiału drzewnego ( poz.1 i poz.2) na odległość do 500 metrów w miejsce wskazane przez zamawiającego	M3	10,35
4.	Wymiana legarów - krawędziaki podłużne i poprzeczne, montaż nowych legarów. Legary podłużne o wymiarach 100x140 mm, legary poprzeczne o wymiarach 100x 140 mm	M3	5,73
5.	Wymiana desek pokładowych na nabrzeżu – montaż nowych desek o grubości nie mniejszej niż 28 mm, deska ryflowana	M2	164,28
6.	Wymiana podpór z bloczków betonowych w ilości 30 % oraz ich stabilizacja	Szt.	50
6.	Montaż polerów ( szt.15) i pachołków cumowniczych ( szt.10) w miejscach opisanych na rysunku jako pkt.8. Demontaż starych polerów i pachołków leży po stronie Zamawiającego.	Szt.	24
7.	Montaż postumentów oświetleniowych do pomostu w miejscach opisanych na rysunku jako pkt.7. Demontaż starych	Szt.	5

	postumentów oświetleniowych leży po stronie Zamawiającego.		
<b>Dostawy w ramach zadania</b>			
1.	Wiata drewniana z żaluzjami o wymiarach zewnętrznych 350 cm x 350 cm – dostawa i montaż	Szt.	1
2.	Ławeczki – dostawa i montaż	Szt.	2
3.	Huśtawka dla minimum 2 osób – dostawa i montaż	Szt.	1
<b>Usuwanie namulów z terenu przystani jachtowej</b>			
1.	Usunięcie namulów z terenu przystani jachtowej na obszarze A-B-C-D z powierzchni 4000 m <sup>2</sup> średnią warstwą 35 cm. Obszar usuwania namulów ilustruje załącznik nr.2 . Przy usuwaniu namulów należy wziąć pod uwagę trudności związane z występującymi martwymi kotwicami betonowymi ( szt. 20) , które stabilizują pomosty pływające.	M3	1400
2.	Wywiezienie usuniętych namulów. Miejsce złożenia odpadów leży po stronie Wykonawcy.	M3	1400

Sporządził:

*mgr inż. ANDRZEJ ZALEWSKI*  
 Upr. budowlana do projektowania, bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym zakresie w spec. drogowo-mostowej  
 Nr ewid. 22144/2015/05  
 Pisz 10-07-2023

Załączniki :

1. inwentaryzacja istniejącego nabrzeża ze wskazaniem rodzaju prac do wykonania
2. mapa określająca obszar usuwania namulów